

AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 57.016.028/0001-3

AV. TABELIÃO MANOEL TENORIO ALVES, Nº 58, CENTRO, IATI – PE – CEP 55.345-000

PROPOSTA DE PREÇOS

À CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE/PE

ATT.: EXMOS: SR. PRESIDENTE ADEMIR BATISTA DOS SANTOS.

Exm. Sr. Presidente,

A empresa **AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**; inscrita no **CNPJ 57.016.028/0001 34**, situada na **AV. TABELIÃO MANOEL TENORIO ALVES, Nº 58, CENTRO, IATI – PE – CEP 55.345-000**, neste ato representada pelo seu representante legal **Sr. ALYSON RAPHAEL MACHADO BARROS**, portador do **RG Nº 33487200 SSP/AL**, e **CPF Nº 091.211.994- 26**, vem pelo presente apresentar a Proposta de Preços dos SERVIÇOS DE REFORMA DA FACHADA E PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE, conforme detalhado abaixo de forma sucinta e detalhada nas planilhas em anexo.

Ítem	Fonte	Código	Descrição	Unid	Quantidade	Valores Unitários R\$			Preço Total
						Custo Unitário R\$	BDI (22,88%)	Preço UnitárioR\$	
1.0 MOBILIZAÇÃO - DEMOLIÇÕES									7.539,43
1.1	SINAPI 08/2025	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	468,16	107,12	575,28	2.588,76
1.2	SINAPI 08/2025	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	71,65	25,46	5,83	31,29	2.241,93
1.3	ORSE 08/2025	3240	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	15,60	20,96	4,80	25,76	401,86
1.4	SINAPI 08/2025	101857	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	14,00	40,23	9,20	49,43	692,02
1.5	SINAPI 08/2025	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	M2	15,60	16,56	3,79	20,35	317,46
1.6	SINAPI 08/2025	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	10,80	97,76	22,37	120,13	1.297,40
2.0 COBERTA									9.302,36

AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 57.016.028/0001-3

AV. TABELIÃO MANOEL TENORIO ALVES, Nº 58, CENTRO, IATI – PE – CEP 55.345-000

2.1	SINAPI 08/2025	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	39,40	25,36	5,80	31,16	1.227,70
2.2	SINAPI 04/2024	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	39,40	57,94	13,26	71,20	2.805,28
2.3	COMPOSIÇÃO	COMP. 001	MARQUISE, INCL. ESTRUTURA METÁLICA	M3	13,20	96,29	22,03	118,32	1.561,82
2.4	SINAPI 08/2025	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	6,00	89,76	20,54	110,30	661,80
2.5	SINAPI 08/2025	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	16,50	77,95	17,83	95,78	1.580,37
2.6	SINAPI 08/2025	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 - inclui contra-rufos e água-furtada	M	25,20	47,32	10,83	58,15	1.465,38
3.0 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS									60.643,76
PISO									
3.1	SINAPI 08/2025	87702	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A LICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014	M2	67,35	63,34	14,49	77,83	5.241,85
3.2	SINAPI 08/2025	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 (contorno ubs)	M2	9,50	92,12	21,08	113,20	1.075,40
3.3	ORSE 08/2025	13883	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM, PORCELANATO, ACETINADO, BORDA RETA, LINHA ISEO GRIGIO, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE	M2	73,99	250,95	57,42	308,37	22.816,30

AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 57.016.028/0001-3

AV. TABELIÃO MANOEL TENORIO ALVES, Nº 58, CENTRO, IATI – PE – CEP 55.345-000

			REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO						
3.4	SINAPI 08/2025	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 - PORTAS	M	31,80	144,76	33,12	177,88	5.656,58
PAREDE									
3.5	SINAPI 08/2025	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	85,47	18,02	4,12	22,14	1.892,31
3.6	SINAPI 08/2025	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	85,47	15,12	3,46	18,58	1.588,03
3.7	ORSE 08/2025	13833	REVESTIMENTO 100 X 100CM, TIPO PORCELANATO ESMALTADO, LINHA CASSINI GRIS AC, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	16,32	243,04	55,61	298,65	4.873,97
3.8	SINAPI 08/2025	87421	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	85,47	29,59	6,77	36,36	3.107,69
3.9	ORSE 08/2025	1935/ORSE	REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO VERDE UBATUBA, E=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	M2	8,30	504,08	115,33	619,41	5.141,10
TETO									
3.10	SINAPI 08/2025	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023 PS	M2	63,85	48,31	11,05	59,36	3.790,14
3.11	SINAPI 08/2025	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	63,85	22,02	5,04	27,06	1.727,78
3.12	SINAPI 08/2025	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	63,85	17,65	4,04	21,69	1.384,91
3.13	ORSE 08/2025	1943/ORSE	FORRO DE MADEIRA LAMBRI CUMARU/IPÊ CHAMPANHE, RÉGUA DE 10CM, E=9MM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE SUPORTE (SARRAFO), INSTALADO	M2	8,25	231,58	52,99	284,57	2.347,70
4.0 ESQUADRIAS									11.271,28
VIDRO									
4.1	SINAPI 08/2025	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM	M2	7,80	455,10	104,13	559,23	4.361,99

AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 57.016.028/0001-3

AV. TABELIÃO MANOEL TENORIO ALVES, Nº 58, CENTRO, IATI – PE – CEP 55.345-000

			ABERTURA. AF_01/2021_PS						
4.2	ORSE 08/2025	14051	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, INCLUSIVE FECHADURA, PUXADOR, TRILHOS E ROLDANAS	M2	4,62	949,00	217,13	1.166,13	5.387,52
4.3	SINAPI 08/2025	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	0,48	408,92	93,56	502,48	241,19
4.4	SINAPI 08/2025	102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UND	1,00	1.042,13	238,44	1.280,57	1.280,57
5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									15.328,67
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 75A AÉREO									
5.1	SINAPI 08/2025	101510	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UND	1,00	2.243,24	513,25	2.756,49	2.756,49
QPDG									
5.2	SINAPI 08/2025	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	534,69	122,34	657,03	657,03
5.3	SINAPI 08/2025	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	3,00	17,21	3,94	21,15	63,45
5.4	SINAPI 08/2025	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	174,14	39,84	213,98	213,98
5.5	SINAPI 08/2025	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UND	3,00	85,01	19,45	104,46	313,38
5.6	SINAPI 08/2025	101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	100,00	17,08	3,91	20,99	2.099,00
5.7	SINAPI 08/2025	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400,00	3,18	0,73	3,91	1.564,00
5.8	SINAPI 08/2025	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00	4,60	1,05	5,65	3.390,00

AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 57.016.028/0001-3

AV. TABELIÃO MANOEL TENORIO ALVES, Nº 58, CENTRO, IATI – PE – CEP 55.345-000

PONTOS ELÉTRICOS									
5.9	ORSE 08/2025	13157	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR	UND	25,00	56,25	12,87	69,12	1.728,00
5.10	ORSE 08/2025	13517	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO ELETRIFICADO DE 2M COM 04 SPOTS DIRECIONÁVEIS, INCLUSIVE LÂMPADA PAR 20	UND	2,00	458,06	104,80	562,86	1.125,72
5.11	SINAPI 08/2025	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	4,00	24,06	5,50	29,56	118,24
5.12	SINAPI 08/2025	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	22,00	35,73	8,18	43,91	966,02
5.13	SINAPI 08/2025	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	9,00	30,14	6,90	37,04	333,36
6.0 AR COMPRIMIDO									4.029,61
6.1	SINAPI 08/2025	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	15,00	72,21	16,52	88,73	1.330,95
6.2	ORSE 08/2025	13911	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 24000 BTU/H ATÉ 30000 BTU/H, COM DISTÂNCIA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE 10M	UND	2,00	1.098,09	251,24	1.349,33	2.698,66
7.0 MARQUISE									16.866,04
7.1	COMPOSIÇÃO	COMP.02	ESTRUTURA SOBRE A MARQUISE COM PERFIL DE ALUMÍNIO FUNDO EM ACM E LETREIRO METÁLICOS	M2	13,60	1.009,24	230,91	1.240,15	16.866,04
VALOR TOTAL									124.981,14



AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 57.016.028/0001-3

AV. TABELIÃO MANOEL TENORIO ALVES, Nº 58, CENTRO, IATI – PE – CEP 55.345-000

VALOR TOTAL – R\$ 124.981,14 (Cento e vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e catorze centavos)

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

CHÃ GRANDE – PE, 02 DE OUTUBRO DE 2025

AMB CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS
LTDA:57016028000134

Assinado de forma digital por AMB
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA:57016028000134
Dados: 2025.10.02 12:51:13 -03'00'

AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 57.016.028/0001 34

ALYSON RAPHAEL MACHADO BARROS

Representante Legal
CPF: 091.211.994- 26